




Wohnungswasserzähler
TKS- AP- funkvorbereitet
Ausschreibungstext  DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Wohnungswasserzähler TKS- AP- funkvorbereitet Druckverlust bei Qn 1,5 m ³ /h - 0,21 bar Dauerbelastung Qn 1,5 m ³ /h max. Belastung Qmax 3 m ³ /h (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse) Fabrikat: DeltameSS, 5 Jahre Garantie Vormontagegehäuse VM, (Messing) für Aufputzinstallation TKS-AP		
		VM-MS Messing vernickelt 1/2" IG x 110 mm	10006	
		VM-MS Messing 3/4" IG x 110 mm	10007	
		VM-MS Messing vernickelt 3/4" AG x 80 mm	10009	
		VM-RG Messing 3/4" AG x 15/18 mm Löt x 110 mm	10108	
		VM-MS Messing 1" AG x 130 mm	10129	
		Zubehör		
		Messing- Blindflansch	10118	
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l	10667	
		Funkmodul	10766	
		Eichgebühren		
		amtliche Eichgebühr	Kaltwasser	
		amtliche Eichgebühr	Warmwasser	